

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE ZONE RURALI DEL COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA CATERINA ALBANESE

Data, 05/03/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	Voce riservata!!! SOMMANO	32,00	0,00	0,00	0,00	
2 055059a	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mm², contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI E ... rifasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A SOMMANO cad	32,00	29,58	946,56	28,40	3,000
3 055061.a DEI	per fornitura e posa in opera di armadio stradale comprensivo di apparecchiature da come allegati grafici SOMMANO cadauno	5,00	600,00	3'000,00	180,00	6,000
4 NP1	Fornitura e posa in opera di plinti per pali, compreso lo scavo, il calcestruzzo cementizzato a q.li 2,5 tipo R325 compreso le casseforme, ed ogni altro onere e magistero; dimensioni 80x80x100cm SOMMANO cadauno	48,00	103,29	4'957,92	2'677,28	54,000
5 NP2	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale decorativa con ottiche ad elevato rendimento. Idonea per l'illuminazione di ogni contesto urbano in cui si voglia coniugare la funzione: 230 V 50 Hz rifasamento in parallelo Approvazioni: ENEC tipo decostreet della thorn SOMMANO cadauno	15,00	498,00	7'470,00	779,87	10,440
6 NP3	fornitura e posa in opera di armature stradali ad alta efficienza ·Fotometria variabile con regolazione verticale ed orizzontale del portalampada ·Ottimizzazione del rendimento in ... a piastra dalla sua sede per accedere velocemente ai componenti. tipo pilote o riviera della thorn SAP 100W SOMMANO cadauno	28,00	311,00	8'708,00	909,12	10,440
7 NP4	fornitura e posa in opera di armature stradali ad alta efficienza ·Fotometria variabile con regolazione verticale ed orizzontale del portalampada ·Ottimizzazione del rendimento in ... a piastra dalla sua sede per accedere velocemente ai componenti. tipo pilote o riviera della thorn SAP 250W SOMMANO cadauno	5,00	437,00	2'185,00	228,11	10,440
8 PR.E.00120.0 10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed i ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o con trovanti fino ad 1 mc) SOMMANO mc	333,60	8,55	2'852,28	158,87	5,570
9 PR.E.00140.0 10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO mc	333,60	10,46	3'489,46	396,75	11,370
10 PR.E.00310.0 10.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m² SOMMANO mc	27,80	93,52	2'599,86	208,25	8,010
11 PR.L.00210.1 50.b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... I 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQBipolare Sezione 2x2,5 mm² SOMMANO m	1'222,00	2,51	3'067,22	953,29	31,080
	A R I P O R T A R E			39'276,30	6'519,94	

